

山东蓝鲲海工简介

致力于发展为海洋新能源工程综合服务领军企业





- 山东蓝鲲海洋工程有限公司(简称山东蓝鲲海工) 成立于2020年,注册/实收资本20亿元,注册于烟 台经济技术开发区。
- 山东蓝鲲海工是山东海洋集团海洋工程服务业务的实施主体。公司围绕海洋新能源工程领域,主要开展海工装备投资运营和海上风电、海上光伏等海洋工程施工、运维服务,是山东省自主培育的首家海上工程服务企业。

股东构成

"省市区"三级国有企业



山东省级国有企业

山东海洋集团有限公司

出资10.5亿元,持股52.5%

烟台市级国有企业

烟台国丰投资控股集团有限公司

出资7.5亿元,持股37.5%

开发区级国有企业

烟台业达经济发展集团有限公司

出资2亿元,持股10%

山东蓝鲲海洋工程有限公司 (注册/实收资本200,000万元)

管理规范、合规经营、重视安全 打造我省自主培育的海上新能源工程综合服务领军企业

施工资质

完备的施工资质体系

烟台市 "2023年度建筑业优秀企业"












电力施工总承包 建筑施工总承包 海洋石油工程专业承包



承装(修、试)电力设施许可证 安全生产许可证 施工劳务资质







多元化的施工装备集群

风电安装平台-"蓝鲲01"

船籍港	烟台	主钩起重能力	1,500t
总长	135m	135m 辅钩起重能力	
型宽	50m 最大起吊高度		170m
型深	10m	最大作业水深	70m
设计吃水	6m 桩腿形式		桁架式
甲板面积	4,500m²	自持力	45天
可变载荷	6,500t	定员	120人

• 我省首艘新一代海上风电安装平台,满足20MW海上大功率风机的吊装,起吊能力、作业水深和各项配置等均处于国内领先水平,适用于深远海风场开发作业。





多元化的施工装备集群



海上光伏多功能打桩运维船-"蓝鲲02"

船籍港	烟台	打桩机桩架高	46m
总长	64.9m 最大桩基长度		36m
型宽	28m 单日作业数量		16-32根
型深	3.4m	定位桩	24m*3
作业吃水	1.3m 动力定位		DP-1
甲板面积	1,100m²	自持力	25天
甲板载荷	4.5T/m ²	The Marie	

• 国内首套专用于海上光伏作业的创新型装备,施工效率是常规打桩船的3倍、常规海上驳船的2倍;单根桩基施工成本是常规打桩船的22.12%、常规海上驳船的52.87%。



多元化的施工装备集群

起重船-"海建3000"

船籍港	舟 山	主钩起重能力	3,000t
总长	171m 主钩高度		115m
型宽	43.8m 辅钩高度		130m
型深	14.2m 最大作业水深		50m
设计吃水	8m 船舶定位		8点锚泊
甲板面积	2,900m²	抗风等级	11级
定 员 100人		THE PERSON	

船舶型深大、干舷高,抵御海浪的能力强,能覆盖目前 所有机型的基础安装工作,还可满足各类大型升压站、 换流站和预组装的大型风机模块等的整体安装需求。





多元化的施工装备集群

风电安装平台-"海建020"

船籍港	九江	主钩起重能力	1,600t
总长	139.2m 辅钩起重能力		350t
型宽	48m 最大起吊高度		180m
型深	9.5m	桩腿形式	桁架式
设计吃水	6.5m 最大作业水深		70m
设计寿命	25年 设计航速		8KN
可变载荷	4,500t	定员	118人

新一代自航自升式风电安装平台,具有信息化和自动化程度高、装备国产化率高、深远海施工作业安全性好的特点,集运输、起重、安装、动力定位等多功能于一体。





多元化的施工装备集群

铺缆船-"瑞安330"

船籍港	天 津	铺缆直径	φ50-500mm
总 长	100.65m	最大管接头规格	φ700mm
型宽	30.48m	转盘收卷内径	φ5000mm
型深	6.41m	转盘收卷外径	φ25500mm
满载吃水	4.7m	转盘收卷高度	5000mm
甲板载荷	15T/m ²	转盘最大载重量	≤5000t
自持力	90天	收放线速度	1-18m/min

钢制铺设作业线与软制铺设作业线相结合,电缆驱动托盘与作业站模块集成化,具备海底柔性软管、海底电缆的存储、运输和海上铺设作业能力。







广东阳江青洲一/二/四项目

• 项目业主: 粤电、明阳智能

• 项目工期: 2023.3-2023.8

• 工程内容: 64台海上风机导管架基础安装

在国内海上作业环境最为复杂的南海海域,创造了"**21小时吊装3台风机导管架基础"**的最快吊装记录。









广东惠州港口二海上风电项目

• 项目业主:中广核

• 项目工期: 2023.8-2023.9

• 工程内容: 14台海上风机导管架基础安装









大连庄河主海缆敷设项目

• 项目业主: 华能

• 项目工期: 2024.6-2024.8

• 工程内容: 36公里海缆敷设施工





山东海卫半岛南U海上风电项目

• 项目业主: 国电投

• 项目工期: 2024.6-2024.9

• 工程内容: 基础上部安装施工





浙江玉环2海上风电项目

• 项目业主: 华能

• 项目工期: 2024.6-2024.11

• 工程内容: 风机基础施工







LANKUN OFFSHORE

山能渤中G场址海上风电项目

• 项目业主: 山能

• 项目工期: 2024.10-2025.2

• 工程内容: 13机位风机吊装





福建长乐风场大部件更换

• 项目工期: 2025.4

• 工程内容: 5台风机部件拆装





烟台招远HG30海上光伏项目

• 项目业主:中广核

• 项目工期: 2024.10-2024.12

• 工程内容: 光伏模块基础施工





青岛即墨HG37海上光伏项目

• 项目业主:中电建

• 项目工期: 2024.11-2025

• 工程内容: 桩基础施工及上部钢结构安装施工





三峡阳江青洲五海上风电场项目2标段

• 项目业主: 三峡

• 项目工期: 2025.6-2025.10

• 工程内容: 20台套风力发电机组安装



